

POISY: E.H.P.A.D. de 70 lits

Maître d'ouvrage : Communauté de l'Agglomération d'Anney
 Conducteur de l'opération : HALPADES SA HLM

Architecte : Patriarche & Co, Jean-Loup Patriarche
 Bureaux d'études techniques : GECC AICC
 Surface : 3 324 m²
 Coût travaux : 3.24 M€ HT
 Réception : Chantier livré en juin 2006



Intervention : Chaufferie gaz.
 Production ECS centralisée avec bouclage.
 Plancher réversible chauffant/rafraîchissant dans les lieux de vie. Chauffage par radiateurs.
 Ventilation simple flux. Ventilation spécifique pour les locaux communs.
 Alimentation électrique de type tarif jaune.
 Désenfumage - S.S.I. - Appel malade.

Spécificités liées au projet : Construction d'un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de 70 lits à Poisy, comprenant de l'hébergement de type CANTOU.
 Etablissement de type J 4ème catégorie.
 Architecture mixte alliant béton et bois avec toiture en zinc.